

Begroting verbouwing eigenwoning**BEGROTING OP BASIS VAN INSCHATTINGEN**

Omschrijving:

Omschrijving:

Uurtarief excl BTW: € 42,50

Algemeen			Arbeid			Materiaal		TOTAAL
Omschrijving	Aantal	Eenheid m1/m2/st	Tijdnorm	Totaal uren	Totaal arbeid	Prijs per eenheid	Totaal materiaal	
				0	€ -		€ -	€ -
Fundering				0	€ -		€ -	€ -
uitzetten	7,75	m2	0,7	5,425	€ 230,56	€ 5,00	€ 38,75	€ 269,31
uitgraven	23,25	m3	0,15	3	€ 148,22	€ 10,00	€ 232,50	€ 380,72
uitvlakken	7,75	m2	0,3	2,3	€ 98,81	€ 10,00	€ 77,50	€ 176,31
folie leggen	7,75	m2	0,45	3,5	€ 148,22	€ 5,00	€ 38,75	€ 186,97
afstandhouders leggen	39	st	0,03	1,2	€ 49,41	€ 0,25	€ 9,69	€ 59,09
bekisten	31	m1	0,4	12,4	€ 527,00	€ 10,00	€ 310,00	€ 837,00
wapening leggen	7,75	m2	0,31	2,4	€ 102,11	€ 40,00	€ 310,00	€ 412,11
beton storten	1,55	m3	1,5	2,3	€ 98,81	€ 120,00	€ 186,00	€ 284,81
bekisting verwijderen	31	m2	0,07	2,2	€ 92,23	€ 5,00	€ 155,00	€ 247,23
0				0	€ -		€ -	€ -
Wanden				0	€ -		€ -	€ -
profielen stellen	22,4	m1	0,14	3	€ 133,28		€ -	€ 133,28
binnenwand lijmen	43,4	m2	0,34	14,8	€ 627,13	€ 20,00	€ 868,00	€ 1.495,13
spouwankers plaatsen	217	st	0,002	0,4	€ 18,45	€ 0,01	€ 2,17	€ 20,62
elektriciteit plaatsen	€ 3.000			0	€ -		€ -	€ -
isoleren	43,4	m2	0,06	2,6	€ 110,67	€ 7,00	€ 303,80	€ 414,47
buitenwand metselen	43,4	m2	0,55	24	€ 1.014,48	€ 25,00	€ 1.085,00	€ 2.099,48
0				0	€ -		€ -	€ -
Vloer				0	€ -		€ -	€ -
opvullen met zet zand	13,75	m3	0,2	3	€ 116,88	€ 193,00	€ 2.653,75	€ 2.770,63
folie leerleggen	27,5	m2	0,02	0,6	€ 23,38	€ 2,00	€ 55,00	€ 78,38
riolering leggen	0			0	€ -		€ -	€ -
isolatie plaatsen	27,5	m2	0,18	5	€ 210,38	€ 7,00	€ 192,50	€ 402,88
afstandhouders	27,5	m2	0,03	0,8	€ 35,06	€ 0,25	€ 6,88	€ 41,94
randstrook isolatie	4,125	m3	0,08	0,3	€ 14,03	€ 3,00	€ 12,38	€ 26,40
wapening leggen	27,5		0,09	2	€ 105,19	€ 40,00	€ 1.100,00	€ 1.205,19